

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
事故池	17	0112010010 01	墙面一般抹灰	1、外墙地面以上 2、底层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆12厚打底(掺适量聚丙烯纤维) 3、面层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆8厚抹面(掺适量聚丙烯纤维) 4、满涂腻子2遍，刷白色外池壁防水涂料 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、外墙地面以上 2、底层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆12厚打底(掺适量聚丙烯纤维) 3、面层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆8厚抹面(掺适量聚丙烯纤维) 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	18	0109040030 01	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、池内地面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 3、厚浆型防腐涂料或树脂玻璃鳞片类防腐涂料 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、池内地面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	19	0109030030 01	墙面砂浆防水(防潮)	1、池内墙面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 3、厚浆型防腐涂料或树脂玻璃鳞片类防腐涂料 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、池内墙面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	7	0112010010 01	墙面一般抹灰	1、外墙地面以上 2、底层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆12厚打底(掺适量聚丙烯纤维) 3、面层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆8厚抹面(掺适量聚丙烯纤维) 4、满涂腻子2遍，刷白色外池壁防水涂料 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、外墙地面以上 2、底层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆12厚打底(掺适量聚丙烯纤维) 3、面层厚度、砂浆配合比： 1:3水泥砂浆8厚抹面(掺适量聚丙烯纤维) 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
洗车台	8	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、池内地面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 3、厚浆型防腐涂料或树脂玻璃鳞片类防腐涂料 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、池内地面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	9	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1、池内墙面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 3、厚浆型防腐涂料或树脂玻璃鳞片类防腐涂料 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、池内墙面 2、防水层做法：20厚1:2防水水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	11	040203007001	重型地坪	1、混凝土强度等级：300厚C30钢筋砼(抗渗等级P6)，内配12双向钢筋@150*150(双层钢筋) 2、20厚WSM15水泥砂浆找平 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、200厚级配碎石 5、150厚碎石夯入土 6、3:7灰土(1m) 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、混凝土强度等级：300厚C30钢筋砼(抗渗等级P6)，内配12双向钢筋@150*150(双层钢筋) 2、20厚WSM15水泥砂浆找平 4、200厚级配碎石 5、150厚碎石夯入土 6、3:7灰土(1m) 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	26	010902001001	屋面	1、390x390x40, 预制块 2、20厚聚合物砂浆铺卧 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、3+3自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、保温层：80厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	5、20厚1:3水泥砂浆找平层 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
综合用房	28	0111020030 01	块料楼地面	1、部位：门卫 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 4、2厚聚合物水泥基防水涂料 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C15混凝土垫层 7、素土夯实 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、部位：门卫 6、60厚C15混凝土垫层 7、素土夯实 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	29	0111020030 02	块料楼地面	1、部位：综合管理部、劳保用品间、走道、办公室 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 3、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 4、10厚超高密度玻璃棉弹性垫 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、部位：综合管理部、劳保用品间、走道、办公室 3、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	30	0111020030 03	块料楼地面	1、部位：门厅 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 3、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 4、10厚超高密度玻璃棉弹性垫 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、部位：门厅 3、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、60厚C15混凝土垫层 7、150厚碎石夯入土中 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
综合用房	31	011102003004	块料楼地面	1、部位：卫生间、淋浴间 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800X800防滑地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌，白水泥擦缝； 3、5厚聚合物水泥砂浆结合层 4、1.5厚聚氨酯防水涂料，防水高度1800。（排水管及管口周边根部另附加300高1.5厚聚氨酯防水水涂料，三遍成活。） 5、15厚（最薄处）1:3水泥砂浆找坡，1%坡向地漏，四周做圆弧状或钝角。 6、80厚C20混凝土垫层 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石夯入土中 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、部位：卫生间、淋浴间 5、15厚（最薄处）1:3水泥砂浆找坡，1%坡向地漏，四周做圆弧状或钝角。 6、80厚C20混凝土垫层 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石夯入土中 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：消防控制室、配电室 2、面层厚度、砂浆配合比： 1.5厚1:2.5水泥砂浆 3、35厚C15细石混凝土（内配 \varnothing 3@50钢丝网片），随打随抹光，强度达标后表面进行打磨 4、1.5厚聚氨酯防水层 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平； 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石夯入土中 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、部位：消防控制室、配电室 2、面层厚度、砂浆配合比： 1.5厚1:2.5水泥砂浆 3、35厚C15细石混凝土（内配 \varnothing 3@50钢丝网片），随打随抹光，强度达标后表面进行打磨 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平； 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石夯入土中 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
综合用房	33	011102003005	块料楼地面	1、部位：楼梯间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：5厚聚合物水泥砂浆结合层 4、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 5、聚合物水泥砂浆一道 6、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、部位：楼梯间地面 6、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚碎石 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	34	011102003006	块料楼地面	1、部位：楼梯间 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：5厚聚合物水泥砂浆结合层 4、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 5、聚合物水泥砂浆一道 6、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	1、部位：楼梯间 6、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	35	011106002001	块料楼梯面层	1、粘接层厚度、材料种类：5厚聚合物水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚米黄色防滑地砖(600x600) 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、聚合物水泥砂浆一道 5、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	5、40厚细石混凝土(内配 ϕ 3@50钢丝网片) 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
综合用房	36	011201001001	墙面一般抹灰	1、白色无机涂料 2、腻子批白二道 3、15厚1:3水泥砂浆抹面 4、墙体基层清理, 砼墙及加气块甩浆处理 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	3、15厚1:3水泥砂浆抹面 4、墙体基层清理, 砼墙及加气块甩浆处理 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求
	37	011201001002	墙面一般抹灰	1、白色无机防腐涂料 2、腻子批白二道 3、15厚1:3水泥砂浆抹面 4、墙体基层清理, 砼墙及加气块甩浆处理 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	3、15厚1:3水泥砂浆抹面 4、墙体基层清理, 砼墙及加气块甩浆处理 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求
	38	011204003001	块料墙面	1、白水泥擦缝 2、5墙面砖到顶(300x600)(粘贴前墙砖充分浸湿) 3、4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料II型防水层(防水高度2m) 5、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 6、基层墙体清理干净, 填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处钉2目(12.7*12.7网格)丝径0.5mm, 300mm宽镀锌钢丝网(另计) 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	5、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 6、基层墙体清理干净, 填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处钉2目(12.7*12.7网格)丝径0.5mm, 300mm宽镀锌钢丝网(另计) 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求
	39	WB011406001001	外墙真石漆	1、真石漆面层 2、6~8mm厚抹面胶浆(压入耐碱玻纤网格布二道300g/m+160g/m, 网布外专用锚栓加强) 3、65mm厚岩棉带复合板(每2层设置专用托架) 4、6mm厚专用胶粘剂 5、15厚聚合物防水水泥砂浆找平 6、专用界面处理剂 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	5、15厚聚合物防水水泥砂浆找平 6、专用界面处理剂 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
暂存A库 (土建)	22	0105070030 01	地沟(含集水坑)	<p>1、地沟(400宽):起点深200,坡度0.5%。做法仿08J333,72页节点12及图集说明,面层厚度和做法仿35页节点15,1,2,3,4项,沟内增加2层3厚改性沥青防水卷材隔离层。配筋仿02J331第14页R0404-1;混凝土等级为C30,抗渗等级等级P8,沟壁及底板厚度200,盖板为50厚成品玻璃钢盖板,耐叉车荷载;玻璃钢盖板仿08J333,78页节点1,地面与盖板交界处的槽口尺寸为100X55,侧壁、底板内掺抗渗水泥基渗透结晶型防水剂,掺量为胶凝材料总量1.5%地沟底铺HDPE膜,详见地坪做法。地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,变形缝设置橡胶止水带,做法仿10J301,45页节点1,3,变形缝处侧壁、底板局部加厚为300,范围与卷材防水加强层一致,防水卷材为防水层为3厚SBS改性沥青防水卷材,侧壁保护层为一皮烧结普通砖。</p> <p>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要</p>	<p>1、地沟(400宽):起点深200,坡度0.5%。做法仿08J333,72页节点12及图集说明,面层厚度和做法仿35页节点15,1,2,3,4项,沟内增加2层3厚改性沥青防水卷材隔离层。配筋仿02J331第14页R0404-1;混凝土等级为C30,抗渗等级等级P8,沟壁及底板厚度200,盖板为50厚成品玻璃钢盖板,耐叉车荷载;玻璃钢盖板仿08J333,78页节点1,地面与盖板交界处的槽口尺寸为100X55,侧壁、底板内掺抗渗水泥基渗透结晶型防水剂,掺量为胶凝材料总量1.5%地沟底铺HDPE膜,详见地坪做法。地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,变形缝设置橡胶止水带,做法仿10J301,45页节点1,3,变形缝处侧壁、底板局部加厚为300,范围与卷材防水加强层一致,防水卷材为防水层为3厚SBS改性沥青防水卷材,侧壁保护层为一皮烧结普通砖。</p> <p>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要</p>
	24	0111010050 01	自流坪楼地面	<p>1、5厚自流平环氧砂浆面层</p> <p>2、0.15厚环氧打底料2道</p> <p>3、250厚C30混凝土垫层(抗渗等级不小于P6)配双层$\phi 8@150$双向钢筋网片,上层钢筋距上表面50,下层钢筋距下表面30</p> <p>4、长丝无纺土工布上保护层,HDPE膜2.0mm(且上、下设土工布保护层)渗透系数小于1.0×10^{-10} cm/s</p> <p>5、600厚3:7灰土分层夯实,压实系数不小于0.94</p> <p>6、垫层混凝土内掺合成纤维体积率为0.15%;合成纤维满足国家现行标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221。混凝土垫层缩缝5米一道,胀缝30米一道;</p> <p>7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要</p>	<p>3、250厚C30混凝土垫层(抗渗等级不小于P6)配双层$\phi 8@150$双向钢筋网片,上层钢筋距上表面50,下层钢筋距下表面30</p> <p>4、长丝无纺土工布上保护层,HDPE膜2.0mm(且上、下设土工布保护层)渗透系数小于1.0×10^{-10} cm/s</p> <p>5、600厚3:7灰土分层夯实,压实系数不小于0.94</p> <p>6、垫层混凝土内掺合成纤维体积率为0.15%;合成纤维满足国家现行标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221。混凝土垫层缩缝5米一道,胀缝30米一道;</p> <p>7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求</p>

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
暂存A库 (土建)	25	0111050010 01	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4、素水泥砂浆一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	
	26	0112010010 01	墙面一般抹灰	1、无机涂料面层燃烧性能A级 2、15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	2、15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	27	WB01140600 1001	外墙真石漆	1、真石漆面层 2、满涂专用腻子两遍 3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、12厚1:2.5水泥砂浆打底 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、12厚1:2.5水泥砂浆打底 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
暂存B库 (土建)	22	0105070030 01	地沟(含集水坑)	<p>1、地沟(400宽):起点深200,坡度0.5%。做法仿08J333,72页节点12及图集说明,面层厚度和做法仿35页节点15,1,2,3,4项,沟内增加2层3厚改性沥青防水卷材隔离层。配筋仿02J331第14页R0404-1;混凝土等级为C30,抗渗等级等级P8,沟壁及底板厚度200,盖板为50厚成品玻璃钢盖板,耐叉车荷载;玻璃钢盖板仿08J333,78页节点1,地面与盖板交界处的槽口尺寸为100X55,侧壁、底板内掺抗渗水泥基渗透结晶型防水剂,掺量为胶凝材料总量1.5%地沟底铺HDPE膜,详见地坪做法。地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,变形缝设置橡胶止水带,做法仿10J301,45页节点1,3,变形缝处侧壁、底板局部加厚为300,范围与卷材防水加强层一致,防水卷材为防水层为3厚SBS改性沥青防水卷材,侧壁保护层为一皮烧结普通砖。</p> <p>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求</p>	<p>1、地沟(400宽):起点深200,坡度0.5%。做法仿08J333,72页节点12及图集说明,面层厚度和做法仿35页节点15,1,2,3,4项,沟内增加2层3厚改性沥青防水卷材隔离层。配筋仿02J331第14页R0404-1;混凝土等级为C30,抗渗等级等级P8,沟壁及底板厚度200,盖板为50厚成品玻璃钢盖板,耐叉车荷载;玻璃钢盖板仿08J333,78页节点1,地面与盖板交界处的槽口尺寸为100X55,侧壁、底板内掺抗渗水泥基渗透结晶型防水剂,掺量为胶凝材料总量1.5%地沟底铺HDPE膜,详见地坪做法。地沟间距20米设置一道变形缝,缝宽30mm,变形缝设置橡胶止水带,做法仿10J301,45页节点1,3,变形缝处侧壁、底板局部加厚为300,范围与卷材防水加强层一致,防水卷材为防水层为3厚SBS改性沥青防水卷材,侧壁保护层为一皮烧结普通砖。</p> <p>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求</p>
	24	0111010050 01	自流坪楼地面	<p>1、5厚自流平环氧砂浆面层</p> <p>2、0.15厚环氧打底料2道</p> <p>3、250厚C30混凝土垫层(抗渗等级不小于P6)配双层$\phi 8@150$双向钢筋网片,上层钢筋距上表面50,下层钢筋距下表面30</p> <p>4、长丝无纺土工布上保护层,HDPE膜2.0mm(且上、下设土工布保护层)渗透系数小于1.0×10^{-10} cm/s</p> <p>5、600厚3:7灰土分层夯实,压实系数不小于0.94</p> <p>6、垫层混凝土内掺合成纤维体积率为0.15%;合成纤维满足国家现行标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221。混凝土垫层缩缝5米一道,胀缝30米一道;</p> <p>7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求</p>	<p>3、250厚C30混凝土垫层(抗渗等级不小于P6)配双层$\phi 8@150$双向钢筋网片,上层钢筋距上表面50,下层钢筋距下表面30</p> <p>4、长丝无纺土工布上保护层,HDPE膜2.0mm(且上、下设土工布保护层)渗透系数小于1.0×10^{-10} cm/s</p> <p>5、600厚3:7灰土分层夯实,压实系数不小于0.94</p> <p>6、垫层混凝土内掺合成纤维体积率为0.15%;合成纤维满足国家现行标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221。混凝土垫层缩缝5米一道,胀缝30米一道;</p> <p>7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求</p>

亳州涡阳化工园区基础设施建设工程PPP项目危险废物贮存 转运中心钢木瓦班组竞价清单澄清说明

单体名称	序号	项目编码	项目名称	原项目特征描述	澄清后项目特征描述
暂存B库 (土建)	25	0111050010 01	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120mm 2、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 4、素水泥砂浆一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	
	26	0112010010 01	墙面一般抹灰	1、无机涂料面层燃烧性能A级 2、15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	2、15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求
	27	WB01140600 1001	外墙真石漆	1、真石漆面层 2、满涂专用腻子两遍 3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、12厚1:2.5水泥砂浆打底 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、12厚1:2.5水泥砂浆打底 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求